



QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO
REFORMA BANHEIROS CRT / Aids

PRÉDIO
ANDAR: PRINCIPAL
TÉRREO

CODIGO LOCAL	NUMERO SALA/ QUARTO	DESCRIÇÃO DO LOCAL	AREA INTERNA M2	TETO	PERI-METRO ML	JANELAS EXISTENTES				SITUAÇÃO EXISTENTE	NOVA SITUAÇÃO	VAO DE PORTAS/ SOLEIRAS
						Qty.	Cod.	Area unid.	Area Total			
		DST / CTA										
	245	WC CONSULTÓRIO 3 - DST CTA GINECO T19	1,82	FORRO	5,74	1	3	0,60	0,60	AFQ LAV.MÉDIO	AFQ 1 LAV. 1/2 COLUNA TORNEIRA SENSOR ELETRONICO EL	82 X 2,10 m
	247	WC FUNCIONÁRIOS FEM. DST CTA	2,07	FORRO	6,28	1	1.6	0,50	0,50	AFQ LAV.MÉDIO	AFQ 1 LAV. 1/2 COLUNA TORNEIRA SENSOR ELETRONICO EL	82 X 2,10 m
	248	WC FUNCIONÁRIOS MASC. DST CTA	1,87	FORRO	5,86	NT				AFQ LAV.MÉDIO	AFQ 1 LAV. 1/2 COLUNA TORNEIRA SENSOR ELETRONICO EL	82 X 2,10 m
		HALL ENTRE WC FUNC. MASC.E FEM. DST.CTA (trocar piso granilite por porcelanato)	1,70		2,72							
	255	WC PÚBLICO MASC. - DST CTA	2,91	FORRO	8	1	3,00	0,47	0,47	AF LAV. MEDIO	AF LAV 1/2 COLUNA TORNEIRA SENSOR ELETRONICO EL	72 X 2,10 m
	254	WC PÚBLICO FEM. - DST CTA	2,99	FORRO	8	1	3,00	0,47	0,47	AF LAV.MEDIO	AF LAV 1/2 COLUNA TORNEIRA SENSOR ELETRONICO EL	72 X 2,10 m
		TOTAL	30,80		84,54	10,00						
		TOTAL ÁREA ÚTIL	30,80				TOTAL JANELAS	3,97				