PLANTA ALVENARIA BLOCO 1 - TÉRREO

ESC 1:50

ESCADA MARINHEIRO
VER DETALHE EM SÉRIE 900

BRISES VERTICAIS

PROJEÇÃO COBERTURA METÁLICA

prever enchimento para passagem de tubulação de água pluvial

AR-CONDICIONADO PD. 2,96M

GUARDA EQUIPMANETOS PD. 2,96M

COLONOSCOPIA PD. 2,96M

INFORMÁTICA PD. 2,96M

WC PNE PD. 2,96M

SERVIDOR PD. 2,96M

WC PNE PD. 2,96M

RS PD. 2,97M

PD. 2,76M

LAUDOS PD. 2,96M

CR PD. 2,96M

ANTE CÂMARA PD. 3,06M

A.C

D.S

D.E

LAVAGEM PD. 2,97M

POSTO PD. 2,76M

ENDOSCOPIA PD. 2,96M

HISTEROSCOPIA PD. 2,96M

ECG PD. 2,96M

ECO PD. 2,96M

ANTE CÂMARA PD. 3,10M

D.E

PLANTÃO PD. 2,96M

W.C PD. 2,97M

CAM PD. 2,96M

EXPURGO PD. 2,97M

COMANDO PD. 3,10M

CONFORTO PESSOAL PD. 2,96M

WC PNE PD. 2,96M

PREPARAÇÃO DE PACIENTES PD. 2,98M

CHEFIA SADT PD. 2,96M

RESONÂNCIA MAGNÉTICA PD. 3,10M

CHEFIA PS PD. 2,96M

ELEVAÇÃO 2

OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:

• OS ACESSOS PARA SALA DE RAIO X , RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA DEVERÃO SER EXECUTADOS SOMENTE DEPOIS DA CONFIRMAÇÃO DAS DIMENSÕES DOS EQUIPAMENTOS COM O FORNECEDOR.

Arquitetura	
Nº	AMBIENTE
1	HALL
2	RECEPÇÃO
3	SAME
4	CHEFIA
5	EQUIPAMENTOS
6	RESONÂNCIA MAGNÉTICA
7	PLANTÃO
8	CONFORTO PESSOAL
9	COMANDO
10	PREPARAÇÃO DE PACIENTES
11	PRONTO SOCORRO
12	CHEFIA SADT
13	W.C - PNE
14	PLANTÃO
15	C.A.M
16	EXPURGO
17	ENDOSCOPIA
18	ANTE-CAMARA
19	AR-CONDICIONADO
20	LAVAGEM
21	POSTO
22	HISTEROSCOPIA
23	E.C.G
24	W.C - PNE
25	GUARDA DE EQUIPAMENTOS
26	COLONOSCOPIA
27	W.C - PNE
28	SERVIDOR
29	INFORMÁTICA
30	LAUDOS
31	C.R.
32	RAIO - X
33	COMANDO
34	RAIO - X CONTRASTE
35	COMANDO
36	ECO
37	ULTRASOM
38	SANITÁRIO PNE
39	SANITÁRIO PNE
40	ULTRASOM
41	FARMÁCIA
42	W.C - PNE
43	TOMOGRAFIA
44	COMANDO
45	EQUIPAMENTOS
46	W.C FUNCIONARIOS
47	W.C FUNCIONARIOS
48	CONSULTÓRIO
49	GESSO
50	D.M.L
51	D.M.L
52	HIGIENIZAÇÃO
53	ADM/RECEPÇÃO
54	AR CONDICIONADO
55	ANTE CAMARA
56	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
57	OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA
58	W.C - PNE
59	POSTO/SERVIÇO
60	ANTE CAMARA
61	ISOLAMENTO
62	W.C - PNE
63	INALAÇÃO
64	MEDICAÇÃO
65	CURATIVO
66	CONSULTÓRIO
67	CONSULTÓRIO
68	OBSERVAÇÃO FEMININA
69	OBSERVAÇÃO MASCULINA
70	LAVABO
71	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
72	EXPURGO
73	RECEPÇÃO SADT
74	ESPERA SADT
75	W.C - PNE
76	W.C - PNE
77	SERVIÇO SOCIAL
78	ESPERA SADT
79	W.C - PNE
80	W.C - MASCULINO
81	W.C - FEMININO
82	COPA
83	ESPERA
84	ANTE CAMARA
85	R.S
86	AUDITORIO
87	W.C PLANTÃO
88	W.C PLANTÃO
89	CASA DE MÁQUINAS
90	CASA DE MÁQUINAS

LEGENDA DE NUMERAÇÃO DAS FOLHAS

SÉRIE 100 - IMPLANTAÇÃO E PLANTAS DE ALVENARIAS	SÉRIE 600 - DETALHAMENTO DE CAIXILHOS
SÉRIE 200 - PLANTAS DE LAYOUT	SÉRIE 700 - DETALHAMENTO DE BANCADAS
SÉRIE 300 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE FORRO	SÉRIE 800 - DETALHAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS
SÉRIE 400 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE PISO	SÉRIE 900 - DETALHES GERAIS
SÉRIE 500 - CORTES E FACHADAS	

PLANTA CHAVE



OBSERVAÇÕES GERAIS:

• Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

• Antes da execução, conferir todas as medidas no local;

• Não tomar medidas em escala na planta;

• Toda interferência necessária em alvenaria existente deve ter as medidas confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

• Em caso de reformas, recuperar as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção. Principalmente pintura, pisos e jardins. Em caso caso, conferir o padrão existente no local;

• Considerar 10 cm de boneca nas portas PNE e 5cm nas demais

• Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO

1 PISO DE CONCRETO ARMADO DESEMPENADO E ALISADO

2 PISO CERÂMICO PORCELANATO ,EM PLACAS DE 60 X 60 cm, ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE.

3 MANTA VINÍLICA FLEXÍVEL COM ESPESSURA DE 2,0MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, JUNTAS TRATADAS COM SOLDA EM PVC. REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR. VER DESENHO DE PAGINAÇÃO DE PISO.

4 PISO CERÂMICO, PLACAS 40 x 40 cm, BRANCO ACETINADO, REF. ELIANE OU SIMILAR.

5 PISO CERÂMICO EXTRUDADO ALTA RESISTENCIA, PLACAS 30 x 18 cm, REF. GAIL OU SIMILAR

6 MANTA VINÍLICA CONDUTIVA, ALTO TRÁFEGO, FLEXÍVEL E HOMOGÊNEA, CONSTITUÍDA POR LIGA TERMOPLÁSTICA HOMOGÊNEA COMPOSTA POR RESINA VINÍLICA, FIBRAS DE CARBONO E PIGMENTOS, ESPESSURA DE 2,0MM. MODELO TORO EL, REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR. (VER DESENHO DE PAGINAÇÃO).

7 PISO EM GRANITO LEVIGADO CINZA ANDORINHA

RODAPÉ

I RODAPÉ EM CIMENTADO NIVELADO E QUEIMADO

II RODAPÉ CERÂMICO PORCELANATO ANTI DERRAPANTE, H= 10 cm DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.

III RODAPÉ VINÍLICO BOLEADO TIPO HOSPITALAR, H=7,0 cm DE ALTURA, EM NÍVEL, A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. REF. TATKETT FADEMAC OU SIMILAR.

IV RODAPÉ VINÍLICO CONDUTIVO BOLEADO TIPO HOSPITALAR, H=7,0 cm DE ALTURA, EM NÍVEL, A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. REF. TATKETT FADEMAC OU SIMILAR.

V RODAPÉ CERÂMICO EXTRUDADO, MESMA REFERENCIA PISO 5, H= 12 cm DE ALTURA, REF. GAIL OU SIMILAR.

VI RODAPÉ CERÂMICO BRANCO ACETINADO H= 10 cm DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.

VII RODAPÉ EM GRANITO LEVIGADO CINZA ANDORINHA H= 10 cm DE ALTURA,

PAREDE

A BASE CHAPISCO E EMBOÇO PARA PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVÁVEL, REF. SHERWIN WILLIANS OU SIMILAR.

B BASE CHAPISCO E EMBOÇO PARA PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVÁVEL, LINHA HOSPITALAR PAREDES E TETO, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR.

C REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO, 25 X 33,5 cm, ATÉ O TETO, REF. ELIANE OU SIMILAR

D PINTURA EPÓXI HIDROSSOLUVEL , ACABAMENTO SEMI-BRILHO. REF. INTERNACIONAL TINTAS OU SIMILAR.

E PINTURA LATEX ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO,LAVÁVEL, LINHA HOSPITALAR PAREDES E TETO, REF. SHERWIN WILLIANS OU SIMILAR. (PREVER PROTEÇÃO RADIOLÓGIA COM MASSA BARITADA).

TETO

a FORRO EM PLACAS DE GESSO MODULAR REMOVÍVEL REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC 62.5 x 62.5 cm,

b FORRO DE GESSO MONOLÍTICO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA NA COR BRANCA

c PINTURA ACRÍLICA SOBRE LAJE

d FORRO DE GESSO MONOLÍTICO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA NA COR BRANCA COM PROTEÇÃO ACÚST

LEGENDA DE INDICADORES

PM 00 INDICADOR DE PORTA DE MADEIRA

PA 00 INDICADOR DE PORTA DE ALUMÍNIO

PF 00 INDICADOR DE PORTA DE CORTA FOGO

JA 00 INDICADOR DE JANELAS DE ALUMÍNIO OU FERRO

BA 00 IND. DE BANCADAS DE AÇO INOX

BM 00 IND. DE BANCADAS DE MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA

BG 00 IND. DE BANCADAS DE GRANITO

AM 00 INDICADOR DE AMPLIAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS

TER 00 INDICADOR DE PAVIMENTO E NÚMERO DE AMBIENTE

LEGENDA

ALVENARIA A CONSTRUIR

BATE-MACAS TIPO CORRIMÃO

BATE-CAMAS DE PAREDE

CERÂMICA 7,5 X 7,5cm

PAREDE COM PROTEÇÃO CONTRA FOGO

PAREDE DE DRYWALL A SER FECH DEPOIS DE INTALAÇÃO DE EQUIPA PARA EXAME

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
23	PORTA RAIOX,CASA DE MAQ.,AR.COND.		JULHO/2018
22	ADEQUAÇÕES		MAIO/2018
21	REVISÃO GERAL		MAR/2018
20	REVESTIMENTO PILAR RECEPÇÃO COM ACM		JUN/2017
19	REVISÃO ACABAMENTOS ESCADAS		MAIO/2017
18	REVISÃO CAIXILHO JA 08/ PORTA PM13 / NOVAS JANELAS E PORTAS		DEZ/2016
17	CAIXILHO JA 11		NOV/2016
16	PORTA CORTA FOGO SHAFT		SET/2016
15	NÍVEIS /SHAFT BARRAMENTO ELÉTRICA		AGO/2016
14	ESPECIFICAÇÕES SALAS DE RAIO X, TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA NUMERAÇÃO PORTA SALA DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS		JULHO/2016
13	LAYOUT SALA DE MEDICAÇÃO		JULHO/2016
12	TIRAR JANELA JA 03 WC PNE SALA DE RAIO X		JUNHO/2016
11	ESCADA MARINHEIRO PARA ACESSO À SALA DE TRANSFORMADORES		MAIO/2016
10	JAN. SAME/NOVAS CASAS DE MÁQ./PD.CIRCULAÇÕES/SALA DE MEDICAÇÃO		FEV/2016
09	CORREDORES E SALAS FORAM ADAPTADAS PARA ACESSO DE EQUIPAMENTOS		AGO/2015
08	PAREDES CORTA FOGO		JUN/2015
07	INFORMAÇÕES GERAIS/DESNÍVEIS/LAVATÓRIO SALA DE PREPARO DE PACIENTES		ABR/2015
06	DUCHAS HIGIENICAS / RALOS		JAN/2015
05	REVISÃO ESTRUTURA E COTAS NÍVEIS		NOV/2014
04	DUTOS DE BOMBEIRO E AR CONDICIONADO		NOV/2014
03	POSIÇÃO E QUANTIDADE DE ELEVADORES		OUT/2014
02	PORTAS ANTE CÂMARA E ELEVADORES		OUT/2014
01	REVISÃO GERAL AMBIENTES E ESCADAS		OUT/2014
00	EMISSÃO INICIAL		JUL/2014

PROJETO EXECUTIVO

construção:

Simétrica
Simétrica Engenharia Ltda.
Rua Pedroso Alvarenga, 1245
São Paulo - SP - CEP 04531-012
FONE (11) 3167-2122 / FAX (11)3167-2143
Email - simetrica@simetrica.com.br

arkhitektón ASSOCIADOS
Tel./Fax XXX (11) 40141025
E-mail: arkhitekton@arkhitekton.com.br
www.arkhitekton.com.br

1A

Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº.188, 3ºandar
São Paulo-SP CEP. 05403-000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

OBRA: HOSPITAL DE BEBEDOURO
ENDEREÇO: AVENIDA AMELIA BERNARDINO CUTRALE – BEBEDOURO – SP
REFERÊNCIA: BLOCO 01 – PLANTAS

ALVENARIA TÉRREO

CÓDIGO DO ESPAÇO: H–000
FOLHA: FL–002
ÁREA:
ESCALA: 1:50
DATA: JULHO/2018
ARQUIVO: H8_BL01_TÉRREO_EXE_ARQ_100_REV23–R00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
AUTORES DO PROJETO: Arq. CAMILO CHINGOTTE
COORDENADOR DO PROJETO: Arq. M. CRISTINA GOMES JOTTEN