



REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

CAPÍTULO
9

REVISÃO
2.31

GRUPO	ASSENTAMENTO	
SUBGRUPO	ASSENTAM.SIMPLES DE TUBOS/PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA	
Nº. PREÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE
70080093	Assentam.simples de tubos e peças, DN 50 mm, em PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C) SiiS: ASS.50MM PVC RIG/RPVC/DEFOFO C/JE(C)	M
70080094	Assentam.simples de tubos e peças, DN 75 mm, em PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C) SiiS: ASS.75MM PVC RIG/RPVC/DEFOFO C/JE(C)	M
70080095	Assentam.simples de tubos e peças, DN 100 mm, em PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C) SiiS: ASS.100MM PVC RIG/RPVC/DEFOFO C/JE(C)	M
70080096	Assentam.simples de tubos e peças, DN 150 mm, em PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C) SiiS: ASS.150MM PVC RIG/RPVC/DEFOFO C/JE(C)	M
70080097	Assentam.simples de tubos e peças, DN 200 mm, em PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C) SiiS: ASS.200MM PVC RIG/RPVC/DEFOFO C/JE(C)	M
70080098	Assentam.simples de tubos e peças, DN 300 mm, em PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C) SiiS: ASS.300MM PVC RIG/RPVC/DEFOFO C/JE(C)	M
70080099	Assentam.simples de tubos e peças, DN 400 mm, em PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C) SiiS: ASS.400MM PVC RIG/RPVC/DEFOFO C/JE(C)	M
70080100	Assentam.simples de tubos e peças, DN 250 mm, em PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C) SiiS: ASS.250MM PVC RIG/RPVC/DEFOFO C/JE(C)	M
70080101	Assentam.simples de tubos e peças, DN 350 mm, em PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C) SiiS: ASS.350MM PVC RIG/RPVC/DEFOFO C/JE(C)	M
70080102	Assentam.simples de tubos e peças, DN 450 mm, em PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C) SiiS: ASS.450MM PVC RIG/RPVC/DEFOFO C/JE(C)	M

REGULAMENTAÇÃO

COMPREENDE:

Transporte e manuseio interno do Canteiro de Obra até o local de assentamento dos tubos, conexões; limpeza prévia dos tubos, conexões, descida até a vala e assentamento simples incluindo montagem, alinhamento, nivelamento, apoios, travamentos e execução das juntas.

MEDIÇÃO:

Pela extensão de tubulação assentada, obedecendo:

- Para obras do sistema de esgotos sanitários, galerias e descargas, pela extensão de tubulação assentada entre as extremidades das cavas de duas singularidades.
- Para obras dos sistemas de abastecimento de água, pela extensão de tubulação assentada, entre estacas, entre eixos de peças ou por amarração topográfica.

NOTAS:

- Os serviços de carga, transporte e descarga dos materiais fornecidos pela SABESP, do almoxarifado até o Canteiro de Obra, devem ser remunerados pelos preços dos grupos Carga, Transporte até 10 Km e Descarga de Tubos e Peças em PVC Rígido, PE, RPVC e DEFOFO; Transporte Excedente 10 Km de Tubos e Peças em PVC Rígido, PE, RPVC e DEFOFO.
- Os tubos e conexões devem ser fornecidos pela SABESP, quando não previsto no contrato.