



SIMBOLOGIA

- DUAS TOMADAS RJ-45 (Categoria SE), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=10,30m, DADOS E VOZ.
- DUAS TOMADAS RJ-45 (Categoria SE), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=10,30m, DADOS E VOZ.
- TOMADA RJ-45 (Categoria SE), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=1,10m, VOZ.
- TOMADA RJ-45 (Categoria SE), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=10,30m, DADOS.
- PONTO PARA EQUIP. WIRELESS FIXADO NO TETO.
- PONTO PARA SISTEMA DE TV, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=10,30m.
- PONTO PARA SISTEMA DE TV, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=10,30m.
- ARREDELA DE SINALIZAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA.
- BOTO DE ACOMODAMENTO DA CHAMADA DE ENFERMEIRA.
- DISPOSITIVO AUDIOVISUAL PARA ALARME - h=2,30 m - SANEAMENTO PNE.
- ACOMODADOR DE ALARME - h= 0,40 m - SANEAMENTO PNE.
- PAINEL PARA TOMADAS, h=1,20m, CONTEUDO:
02 TOMADAS 2P+T-20A (NBR 14136)/127V
02 TOMADAS 2P+T-20A (NBR 14136)/220V
01 PONTO DE LÓGICA

ELETRODUTOS

- PONTO DE SUBIDA DE ELETRODUITO - DADOS/VOZ
- PONTO DE DESCIDA DE ELETRODUITO - DADOS/VOZ
- ELETROCALHA DE DADOS/VOZ/TV EMENOS CONFORME INDICADO.
- TUBULAÇÃO DE DADOS/VOZ EMBUTIDA NA LAJE (PVC ANTICHAMA).
- TUBULAÇÃO DE DADOS/VOZ EMBUTIDA NO PISO (PVC ANTICHAMA).
- TUBULAÇÃO DE DADOS/VOZ APARENTE (FERRO GALVANIZADO).
- TUBULAÇÃO DE TV EMBUTIDA NA LAJE (PVC ANTICHAMA).
- TUBULAÇÃO DE TV NO PISO (PVC ANTICHAMA).
- TUBULAÇÃO DE TV APARENTE (FERRO GALVANIZADO).

- ### NOTAS
1. TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE DADOS E VOZ, SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO, SERÃO DE 8".
 2. TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE TV, SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO, SERÃO DE 8".
 3. TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO CONDUTORAS DE CORRENTE, DEVEM SER INTERLIGADAS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO.
 4. OS ELETRODUTOS COM INSTALAÇÃO APARENTE SERÃO FEITOS DE FERRO GALVANIZADO (TPO PRECISO (NBR 9081)).
 5. OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM PISOS OU ALVENARIAS SERÃO DE PVC RÍGIDO, CLASSE A (NBR 8102/1993).
 6. CANAIS DE PASSAGEM EM REGIÃO DE DRENAGEM SERÃO DE 10x10x10 cm.
 7. DEVEM SER INSTALADOS ANTES GUA EM TODAS AS TUBULAÇÕES.

ELETROCALHAS-TAXA DE OCUPAÇÃO 40%

Dimensão da Eletrocalha (largura x altura em mm)	Quantidade de cabos UTP 4P CAT5E com diâmetro externo de 6,35mm
100 x 50	62
150 x 50	93
200 x 50	125
250 x 50	156
300 x 50	187
350 x 50	218
400 x 50	250
450 x 50	281
500 x 50	312

ELETRODUTOS-TAXA DE OCUPAÇÃO 40%

Diâmetro do Eletroduto (polígonos e mm)	Quantidade de cabos UTP 4P CAT5E com diâmetro externo de 6,35mm
1 1/4" (32)	3
1 1/2" (40)	6
1 3/4" (45)	9
2" (50)	15
2 1/2" (63)	20
3" (75)	30
3 1/2" (90)	40
4" (100)	60

REV. DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA

Secretaria de Estado da Saúde

HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILÁQUA
R. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 140 - PARIQUERA AÇU - SP

PAVIMENTO TERREO - PARTE 2
DADOS/VOZ/TV/CHAMADA ENFERMEIRA

PROJ. DE SISTEMAS

H-040 SIS-03

Av. Dr. Eriberto Corvo de Aguiar, nº188, 2º andar
580 - PARIQUERA AÇU - SP - CEP: 09403-000
Tel: (11)3066 8420 Fax: (11)3066 8482

Arg. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
Arg. CAMILO CHINGOITE

Arg. CRISTINA GOMES JOTTEN