



- SIMBOLOGIA**
- ☑ DUAS TOMADAS RJ-45 (Categoria 5E), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALACAO EM CAIXA 4x4" - h=150mm, DADOS E VOZ.
 - ☑ DUAS TOMADAS RJ-45 (Categoria 5E), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALACAO EM CAIXA 4x4" - h=150mm, DADOS E VOZ.
 - ☑ TOMADA RJ-45 (Categoria 5E), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALACAO EM CAIXA 4x4" - h=150mm, VOZ.
 - ☑ TOMADA RJ-45 (Categoria 5E), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALACAO EM CAIXA 4x4" - h=150mm, DADOS.
 - ☑ PONTO PARA EQUIP. WIRELESS FIXADO NO TETO.
 - ☑ PONTO PARA SISTEMA DE TV, PARA INSTALACAO EM CAIXA 4x4" - h=200mm.
 - ☑ PONTO PARA SISTEMA DE TV, PARA INSTALACAO EM CAIXA 4x4" - h=200mm.
 - ☑ ARRANDELA DE SINALIZACAO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA.
 - ☑ BOTAO DE ACOMODACAO DA CHAMADA DE ENFERMEIRA.
 - ☑ DISPOSITIVO ADICIONAL PARA ALARME - h=2,30 m - SANEAMENTO PNE.
 - ☑ ACOMODADOR DE ALARME - h= 0,40 m - SANEAMENTO PNE.
 - ☑ PAINEL PARA TOMADAS, h=150mm, CONTENDO:
02 TOMADAS 2P+1-20A (NBR 14136)/227V
02 TOMADAS 2P+1-20A (NBR 14136)/220V
01 PONTO DE SUGUA

- ELETRODUTOS**
- PONTO DE SUBIDA DE ELETROUTO - DADOS/VOZ
 - PONTO DE DESCIDA DE ELETROUTO - DADOS/VOZ
 - ELETROCALHA DE DADOS/VOZ/TV EMENOS CONFORME NBR1000.
 - TUBULACAO DE DADOS/VOZ EMBUTIDA NA LAJE (PVC ANTICHAMA).
 - TUBULACAO DE DADOS/VOZ EMBUTIDA NO PISO (FERRO GALVANIZADO).
 - TUBULACAO DE DADOS/VOZ APARENTE (FERRO GALVANIZADO).
 - TUBULACAO DE TV EMBUTIDA NA LAJE (PVC ANTICHAMA).
 - TUBULACAO DE TV NO PISO (PVC ANTICHAMA).
 - TUBULACAO DE TV APARENTE (FERRO GALVANIZADO).

- NOTAS**
- 1- TUBULACAO DO SISTEMA DE DADOS E VOZ, SEM INDICACAO DE DIAMETRO, SERAO DE Ø1".
 - 2- TUBULACAO DO SISTEMA DE TV, SEM INDICACAO DE DIAMETRO, SERAO DE Ø1".
 - 3- TODAS AS PARTES METALICAS NAS CONDUITINAS DE CORRENTE, DEVERAO SER INTERLIGADAS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO.
 - 4- OS ELETRODUTOS COM INSTALACAO APARENTE SERAO PROTEGIDOS POR FERRO GALVANIZADO, TIPO PISADO (NBR 5624/1983).
 - 5- OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO OU ALVENARIAS SERAO DE PVC RIGIDO, CLASSE A (NBR 6150/1983).
 - 6- CAIXAS DE PASSAGEM EM INDICACAO DE DIMENSAO SERAO DE TONDO 03.
 - 7- DEVERAO SER INSTALADOS ARRABE GUA EM TODAS AS TUBULACAO.

ELETROCALHAS - TAXA DE OCUPACAO 40%

Dimensao da Eletrocalha (largura x altura em mm)	Quantidade de cabos UTP 4P CAT5E (com diametro externo de 6,35mm)
100 x 50	62
150 x 50	93
200 x 50	125
250 x 50	156
300 x 50	187
350 x 50	218
400 x 50	250
450 x 50	281
500 x 50	312

ELETRODUTOS - TAXA DE OCUPACAO 40%

Diâmetro do Eletroduto (rodagem em mm)	Quantidade de cabos UTP 4P CAT5E (com diâmetro externo de 6,35mm)
1" (25)	6
1 1/4" (32)	10
1 1/2" (40)	15
2" (50)	20
2 1/2" (63)	30
3" (75)	40
3 1/2" (90)	50
4" (100)	60

PLANTA 3º PAVTº - PARTE 1
ESC. 1:50

REV. DESCRICAO RESPONSÁVEL DATA

Secretaria de Estado da Saúde
GOVERNO DO ESTADO
SAO PAULO

HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA
R. DOS EXPEDICIONARIOS, 140 - PARIQUERA AÇU - SP
3º PAVIMENTO - PARTE 1
DADOS/VOZ/TV/CHAMADA ENFERMEIRA

PROJ. DE SISTEMAS
H-040 SIS-08

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
Arq. M. CRISTINA GOMES JOTTEN