LEGENDA DE ESGOTO

NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
ESG	TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO
ESG	TUBULAÇÃO DE ESGOTO DE GORDURA
VEN	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
AFG	TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	RALO SECO
	RALO SIFONADO
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO – DIMENSÕES CONFORME PLANTA
	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD)–#INTERNO=0,60m – #TUBULAÇÃO DE SAÍDA=100mm – CAPACIDADE=120L
	POÇO DE VISITA DE ESGOTO – #1,20m
	CAIXA SIFONADA DE ESGOTO 0,60x0,60m
	GRELHA ESMIFERICA
	PRUMADA DE ÁGUAS PLUVIAS
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS– DIMENSÕES A CONFIRMA EM PLANTA
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE

IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS — TIPO DE DETALHE — Nº SEQUÊNCIAL — SIMETRIA

IDENTIFICAÇÃO DE DETALHES

IDENTIFICAÇÃO DAS PRUMADAS

NOTAS

- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS DEVERÃO SER EM PVC SERIE R (REFORÇADO), FABRICADAS CONFORME NBR–5688 DA ABNT
- AS TUBULAÇÕES ATÉ 300mm DEVERÃO SER EM PVC VINILFORT, COM PONTA E BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA
- AS TUBULAÇÕES ACIMA DE 300mm DEVERÃO SER EM CONCRETO.
- TODOS OS RALOS DEVERÃO SER PROVIDOS DE GRELHAS DE INOX ARTICULÁVEIS
- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75mm TERÁ DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2,0%
- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAS TERÁ DECLIVIDADE DE 0,5%
- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75mm TERÁ DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1,0%
- O DISTANCIAMENTO DAS ABRAÇADEIRAS NOS TUBOS DE QUEDA SERÁ DE 2 METROS
- O DISTANCIAMENTO DAS ABRAÇADEIRAS NOS TUBOS HORIZONTAIS SERÁ DE 10 VEZES SEU DIÂMETRO
- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO DOS EQUIPAMENTOS DA SALA DE CME DEVERÃO SER EM FERRO FUNDIDO OU EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA
- DEVERÁ SER PREVISTO ISOLAMENTO TÉRMICO PARA TODA TUBULAÇÃO DE DRENO DE AR CONDICIONADO
- DEVERÃO SER PREVISTAS INSPEÇÕES DE "PÉ DE COLUNA" PARA PRUMADAS DE ESGOTO
- AS CURVAS NO FINAL DAS PRUMADAS DE ESGOTO DEVERÃO SER EM FERRO FUNDIDO

PONTOS DE ESGOTO PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM FUNÇÃO DO PROJETO ESPECIFICO FINAL DA COZINHA

PLANTA CHAVE



REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
2	COMPLEMENTO DOS PROJETOS LABORATÓRIO/ COZINHA/ CME/ NB3	MARIA	15/05/2015
1	ATENDIMENTO COMENTÁRIOS CONSÓRCIO/ FISCALIZAÇÃO/ ARQUITETURA	MARIA	27/04/2015
0	EMISSÃO INICIAL	MARIA	15/12/2014

ENGEFORM construBASE — CONSÓRCIO – ER SAÚDE

valdeci ferreira & arquitetos associados — BNGL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS / SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº.188, 3ºandar São Paulo/SP Cep 05403–000 Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS

OBRA: AV. DR. ARNALDO, 165 – SÃO PAULO – SP

ASSUNTO: ESGOTO/AGUAS PLUVIAIS
PLANTA DO 1º SUBSOLO – PARTE A

FASE DO PROJETO: PROJETO EXECUTIVO

TIPOLOGIA DO EDIFÍCIO: PRÉDIO HOSPITALAR — Folha: 202A

DISCIPLINA: HIDRAULICA — ESCALA: 1:50 — DATA: 15/12/2014

ARQUIVO DO PROJETO: IIER–00A14–HOS–HID–EGP–PE–202A–R02

DIRETOR DO STE: Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES — COORDENADOR DO PROJETO: Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN

AUTOR DO PROJETO:

Usar as espessuras indicadas e respeitar as cores

Cor	Espessura (mm)
1	0,2
2	0,6
3	0,4
4	0,3
5	0,1
6	0,1
7	0,6
8	0,8
9	0,2
10	1,0
11	0,2
12	0,2
13	0,2
14	0,1
15	0,2

20 Use Objects 249 Plot Color

250	CL: 4/19
251	CL: 5/49
252	CL: 4/08
253	CL: 3/03
254	CL: 1/06